

# 娄烦县人民政府办公室文件

娄政办发〔2024〕24号

## 娄烦县人民政府办公室 关于印发《娄烦县2024年农村户厕改造 工作实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府：

现将《娄烦县2024年农村户厕改造工作实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

娄烦县人民政府办公室

2024年7月16日

（此件公开发布）

# 娄烦县2024年农村户厕改造工作实施方案

为进一步贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示精神，根据中共太原市委农村工作领导小组办公室关于印发《太原市农村人居环境整治提升2024年工作要点的通知》（并农工办发〔2024〕9号）文件精神，就做好问题厕所整改和今年改厕工作，结合我县实际，制定本实施方案。

## 一、总体要求

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示精神，贯彻落实中央决策部署和省委省政府、市委市政府要求，将农村改厕工作摆上重要议事日程，加强组织领导，进一步提高政治站位，采取切实有效措施，扎实推进今年改厕工作。

### （二）基本原则

1、坚持宜水则水、宜旱则旱原则。在建有污水管网的村重点推广水冲厕所，尽可能入室进屋；在供水有保障的村，推广节水型的通风改良式卫生厕所。

2、坚持以人为本，尊重民意原则。充分尊重农民意愿，选择成本适中、技术成熟、群众接受的卫生厕所。

3、坚持政府引导，协同推进原则。建立政府统一部署、公

共财政扶持、专业服务相结合的推进体制，实行县、乡（镇）、村、户四级联动，分级负责。

### （三）目标任务

2024年农村户厕计划改造313座。其中：娄烦镇13座、静游镇42座、马家庄乡34座、天池店乡178座、盖家庄46座，确保改一座成一座，用一座。

## 二、实施步骤

### （一）科学核定改厕计划

由乡镇组织开展农村户用厕所改造再核定。以村为单位，根据调查核实情况，确定改厕农户，核定改厕任务，以村建账、乡建簿、县建册的形式建立完善改厕台账，一户一档。

原则上深度贫困自然整体搬迁村、地质灾害治理搬迁村、采煤沉陷区治理搬迁村、城中村改造、棚户区改造村、常住户40户或常住人口100人以下的村、5年内拟调整的空心村和撤并衰退村，以及长期无人居住的住宅户厕不列入改造范围。另外，近年来已实施整改过的无害化卫生厕所、常年不在村居住户（指年内居住不足60天的）不列入本次改厕范围。

### （二）合理优选改厕模式

以前瞻性和超前性思维推动我县2024年改厕工作，借鉴2023年改厕模式和技术标准，优选2023年改造模式，对于污水管网设施完备的村，尽量改造入户水冲厕所，突出解决冬季如厕

难、改厕成本高、使用不方便等问题。

1、水冲式卫生厕所，对于污水管网设施完备的村，大力推行完整上下水道入户全水冲式厕所。

2、通风改良卫生厕所，须对粪污进行集中无害化处理，推行安装坐便器和通风管，入粪口加装防臭阀，出粪口盖严密闭，通过潜水泵连接延时开关，实现一键抽水冲厕。

### （三）合理安排时间节点

宣传发动阶段（2024年4月—6月）。完成宣传教育材料的制作，各乡镇村深入开展宣传活动。农村户厕由各乡镇制定适合本乡镇的实施方案。

工程实施阶段（2024年6月—9月）。组织并督促户厕改造工程进行施工。

抽查验收阶段（2024年9月—10月）。组织对农村户厕和农村公厕进行检查验收，总结经验，完善档案等工作。

### （四）组织开展项目验收

严格按照“村自验、乡验收、县抽验”程序开展工作。县级成立农村改厕技术指导抽查验收组，由县农业农村和水务局牵头，卫健、住建等部门人员组成。9月底前，各乡镇完成年度改厕任务、逐村逐户验收后，以政府文件形式向县农业农村和水务局提出验收申请；10月底前，县级验收组将通过查阅资料与现场抽验相结合的形式抽查30%改厕户，抽查发现某村有一户不达标，

增抽3户，如3户内仍有不合格的，则该村逐户查验，查验结果反馈至各乡镇，乡镇整改后提交验收依据后，依据验收结果拨付资金。

### **（五）完善资料管理制度**

建立改厕工作调度制度和动态信息周报告制度，及时准确向县农业农村和水务局报送工作进度及工作简报。县农业农村和水务局将会同有关部门定期、不定期对改厕工作中的质量、进度、安全等方面督查调度并通报。

农村改厕一户一档台账，要保存改厕前、改厕中、改厕后的照片及审核验收档案资料，同时做好会议文件、调查统计、人员培训、合同签订等资料归档工作。以村为单位，对改造后的卫生厕所及粪污处理设施设备统一编号，建立管理台账，进行定期检查，将改厕信息及时准确地录入国家人居环境整治信息系统。

## **三、长效机制**

继续做好检查维修、定期清理、粪渣资源化利用等后续管护工作，形成建、管、修、用并重的长效管护机制，做到“五有”：有制度，明确粪污收集处理具体实施办法和责任人；有标准，明确维修、抽取、转运、处理的具体要求；有队伍，配备精干高效、责任心强的管护人员；有经费，保障日常管护专项经费，保障工作正常开展；有督查，通过督查等多种途径推动管护机制的落实。发挥市场主体作用，鼓励企业或个人参与厕具检查检修、粪污收

运以及粪液粪渣资源化利用等工作，形成管收用并重、责权利一致的改厕长效管护机制。

## 四、保障措施

### （一）加强组织领导

为推进农村“厕所革命”，县级成立领导小组，副县长、农业农村和水务局局长马建玉任组长，农业农村和水务局常务副局长高文辉、副局长王文杰、各乡镇长任副组长，乡镇分管领导、各村支部书记、县发改工信和科技商务局、县财政局、县城乡建设和交通运输局、县卫生健康局、县规划和自然资源局、市生态环境局娄烦分局相关负责人任成员的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村和水务局，副局长王文杰兼办公室主任，具体负责农村改厕工作的统筹推进、协调及领导小组的日常工作。县农业农村和水务局负责牵头抓总，与县卫生健康局、县城乡建设和交通运输局协同配合，协调推进。县卫生健康局负责农村改厕卫生指标的技术指导把关；县城乡建设和交通运输局负责厕屋改造的技术指导把关；县财政局负责资金保障。各乡镇以村为单位组织实施，整村推进。

### （二）落实经费保障

县财政局要将 2024 年农村卫生厕所改造县级配套奖补资金不低于 31.3 万元（共 313 座，每座厕所奖补不低于 1000 元）和县乡专项经费 7.825 万元（县级经费每座配套 100 元，乡级经费

每座配套 150 元) 列入财政预算。专项工作经费主要用于设计、规划、评估、核实、检查、验收、交通等工作方面的费用, 以及技术指导费、培训费、宣传费、资料档案等相关费用, 确保改厕各项工作正常运转。

### (三) 强化质量管理

建立健全农村改厕质量管理制度, 加强改厕施工现场质量巡查与指导监督。施工建设砖混结构贮粪池时要坚决防止渗漏, 采用一体化厕所产品时要注重材料强度和密闭性, 避免造成二次污染。对集中采购的厕具产品和生产企业, 及时公开相关名录和采购信息, 便于社会监督。落实工程质量和安全责任制, 施工人员或队伍要承担保修和返修责任, 确保工程质量符合施工及验收标准。

### (四) 强化督导考核

将农村改厕任务完成情况作为农村人居环境考核的重要内容, 重点督查组织管理、技术指导、资金支持、改厕进度、建设质量、群众满意度等。将改厕及后续管理纳入乡村两级目标考核体系, 各乡镇明确分管负责人, 细化目标管理与服务工作, 做到有标准, 明确维修、抽取、转运、处理的具体要求。以村为单位, 对改造后的卫生厕所及粪污处理设施设备统一编号, 建立管理台账, 进行定期检查。对问题突出、进展较慢或未完成目标任务的乡镇进行通报。

### （五）严格资金管理

农村户厕改造资金采取“以奖代补、先干后补、奖补到村”的方式。按照户厕改造省市县 1:1.7:1 的比例（县级奖补不低于 1），每座厕所奖补 3700 元。其中：省市奖补主要用于农户厕屋的墙、顶、门、地、粪坑的改造、通风排气以及提档升级等工料补贴，不足部分由农户自筹，特殊困难户可由村集体帮助解决；县级奖补主要用于购置便器水冲器材，以及其他后续管护、粪污资源化利用方面的建设和补助；便器为瓷质水冲式便器，便器购买乡村两级牵头统一采购或由农户自行按标准购买并保存合格证书，验收合格后给农户补足 3700 元。

### （六）强化宣传引导

充分利用广播、电视、报刊和宣传标语等多种形式，大力宣传农村改厕对改善人居环境、提高农民生活质量和健康水平的重要作用，及时报道农村改厕工作的进展情况和经验做法，激发广大干部群众的积极性、创造性，营造农村改厕工作的良好氛围。

- 附件：1. 娄烦县 2024 年改厕任务安排表  
2. 娄烦县农村户厕摸底调查确认表  
3. 娄烦县农村改厕情况调查摸底确认统计表  
4. 娄烦县农村改厕基本技术要求  
5. 娄烦县农村改厕提档升级及便器标准



6. 娄烦县农村改厕一户一档清单
7. 娄烦县农村厕所巡查自验表
8. 娄烦县农村改厕项目验收单

附件 1

## 娄烦县 2024 年改厕任务安排表

乡镇	总任务数	各村改造任务数（座）
娄烦镇	13	
静游镇	42	
马家庄乡	34	
天池店乡	178	
杜交曲镇	0	
米峪镇乡	0	
盖家庄乡	46	
合计	313	

附件 2

# 娄烦县乡（镇）村（居）改厕情况摸底调查确认表

编号：

填表日期： 年 月 日

户主		家庭人口		是否常住	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	常住人口		是否卫生厕所	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
现有厕所情况	卫生厕所	完整水冲式 <input type="checkbox"/> 三格化粪池式 <input type="checkbox"/> 双瓮漏斗式 <input type="checkbox"/> 三联沼气池式 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>						是否可以正常使用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	非卫生厕所	是否在院内		是否有墙		是否有顶		是否有门	
		储粪池是否不渗、不漏		粪便是否裸露		是否有通风设施		是否愿意改厕	
改厕意愿	改造方案选择（二选一）			通风改良型卫生厕所 <input type="checkbox"/> 水冲式卫生厕所 <input type="checkbox"/>					
	便器选择意向（三选一）			蹲便器 <input type="checkbox"/> 坐便器 <input type="checkbox"/> 水冲式坐便器 <input type="checkbox"/>					
现状照片	外部照相（户主同框）					内部照相			
确认情况	户主确认（签字捺印）：  联系电话：					村委会确认：  （签字盖章）			

### 附件 3

## 娄烦县农村改厕情况调查摸底确认统计表

盖章(乡镇名称):

序号	行政村名	户籍总数	户籍总人口数(人)	常住户数(户)	常住人口数(人)	户用厕所现状			拟改厕情况统计				
						户厕总量	卫生厕所数	非卫生厕所数	拟改造厕所总数	通风改良式数量	蹲便器数	坐便数量	室内水冲式数量
1													
2													
3													
4													
5													
6													
合计													

注：1、卫生厕所：有墙、有顶、有门，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，厕所清洁、无蝇蛆、基本无臭味等标准，如：三格化粪池式厕所、双瓮漏斗式厕所以及其他已改造类型

2、非卫生厕所：不符合卫生厕所要求、粪便没有处理的厕所。常见有露天粪坑、简易棚厕、无盖坑厕、没有处理设施的水冲式厕所等。

3、拟改造厕所总数=通风改良式数量+室内水冲式数量；通风改良式数量=不锈钢蹲便器数量+陶瓷坐便器数量。

4、卫生厕所普及率=(卫生厕所+拟改造厕所总数)÷户厕总量 X100%

乡镇主要领导:

分管领导:

填报人:

联系电话:

## 附件 4

# 娄烦县农村改厕基本技术要求

序号	技术要点
1	蹲（坐）便入粪口与出粪口须分离
2	出粪口盖须用子母盖密闭，储粪池不渗不露
3	便器与墙的距离，能够满足农户实际需要为准
4	排气管采用 110PVC 管，出屋顶高度为 50 厘米以上
5	厕屋墙体高度原则上不低于 2 米，内墙须抹灰涂白的高度不低于 1 米
6	厕屋须有屋顶，新建的厕屋原则上不采用彩钢顶
7	厕屋地面水泥硬化
8	厕屋须有门、有窗

## 附件 5

# 娄烦县农村改厕提档升级及便器标准

## 一、提档升级标准

(一) 洁具建议以水冲坐式便器为主；

(二) 厕屋内部地面要硬化平整加贴防滑瓷砖或其它防滑材料；

(三) 四面内墙水泥抹平涂白，以加贴瓷砖或安装其他新型装饰板材等方式(做不低于 1.2 米的墙裙)，达到干净整洁、美观大方；

(四) 厕屋内部有照明设施；

(五) 屋顶为水泥顶需要抹平涂白，如果使用水泥瓦、树脂瓦等需要配置吊顶，并做好墙顶密封；

(六) 外墙立面要与房屋整体建筑风貌相适应、相匹配。

## 二、旱厕水冲便器标准

(一) 在原有不渗不漏的粪池基础上，安装坐便器，通过潜水泵连接延时开关，实现一键抽水冲厕，解决了“老年人如厕不安全不方便”的问题。

(二) 在距贮粪池 80-100cm 处深埋带保温层的储水桶，深度在本地冻土层厚度 1m 以下，连接坐便器和潜水泵的钢丝软管地上部分与地面的夹角不小于 15 度，冲水后余水迅速回流，冬季可在储水中加入盐或防冻剂，解决了“易冻”的问题。

(三) 在入粪口加装防臭阀，出粪口盖严密闭，坐便器后方设置排气管，由贮粪池直通厕屋外，并高出屋顶 50cm，增加抽吸力，便于异味排出，同时，通过大三格化粪池进行无害化处理，解决了“不卫生”的问题。

附件 6

## 娄烦县改厕一户一档资料清单

姓 名：

联系电话：

改厕日期： 年 月 日

资料清单：

1. 农户卫生改厕申请表
2. 户口簿复印件
3. 身份证复印件
4. 农户改厕承诺书或委托协议书
5. 农村厕所巡查记录表
6. 农户改厕项目验收单

## 附件 7

## 娄烦县农村厕所村级巡查自验表

巡查日期	年 月 日	巡查地点及农户	
巡查内容	进度完成情况： <input type="checkbox"/> 按计划完成 <input type="checkbox"/> 滞后 <input type="checkbox"/> 其他		
	厕所选址： <input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理 <input type="checkbox"/> 其他		
	平面布置： <input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理 <input type="checkbox"/> 其他		
	主要材料： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	化粪池改造： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	地面防滑防渗： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	墙面坚固清洁： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	便器安装位置： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	子母盖设置： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	排气系统： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
	标识标牌： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		
工程观感质量： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他			
其他内容			
巡查自验 人员签字			



附件 8

## 娄烦县农村改厕项目验收单

<p>一、基本情况</p> <p>户主：常住人口：人改厕时间：年月日</p> <p>改厕类型：通风改良型：<input type="checkbox"/>；水冲式：<input type="checkbox"/>；其它：<input type="checkbox"/>。</p>		
<p>二、地下部分：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格</p>		
<p>1. 化粪池容积 <math>\text{m}^3</math>，<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格（不低于 <math>1.5\text{m}^3</math>）；</p> <p>2. 化粪池施工质量：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格。</p> <p>防渗漏：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；盖板：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；</p> <p>排气管：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；子母盖：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格</p>		
<p>三、地上部分：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格</p> <p>卫生间（厕屋）：<input type="checkbox"/>门<input type="checkbox"/>顶<input type="checkbox"/>地<input type="checkbox"/>墙<input type="checkbox"/>便器<input type="checkbox"/>面积<input type="checkbox"/>环境卫生</p>		
<p>四、提档升级部分：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格</p> <p>瓷砖贴面：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；墙裙：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；</p> <p>吊顶：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；照明：<input type="checkbox"/>合格<input type="checkbox"/>不合格；</p>		
<p>五、验收意见：<input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>		
<p>验收人员签字：</p>		
<p>户主签名：                      验收日期：            年    月    日</p>		
<p>五、图片</p>		
<p>户厕新建或改建前 图片</p>	<p>户厕改造中 图片</p>	<p>竣工后卫生间（厕屋） 全景照</p>